

«УТВЕРЖДАЮ»:

Директор ООО «ЖЭУ пос. Старь»

_____ Г.А. Ткачев

« ___ » _____ 201__ г.

План работ, относящихся к текущему ремонту на 2013 год.

Адрес: ул. Комарова дом 4

№ п/п	Наименование работ/услуг	единицы измерений	объем	материалы		Примерные период выполнения	Примечания
				наименование	объем		
1	2	3	4	5	6	7	
1. Фундаменты							
1.1.	Обшивка дверных полотен входов в подвалы оцинкованным железом	м ²	1,8	Лист оцинкованный	1,8 м ²	апрель	
1.2.	Ремонт штукатурки цоколя отдельными местами	м ²	7	Раствор цемент	0,21 м ²	май	
1.3.	Окраска цоколя за 2 раза акриловой краской	м ²	97	Краска для цоколей	34 кг	май	
2. Стены и фасады							
2.1.	Масляная окраска газовых труб на фасаде	м ²	14,5	Эмаль желтая	2,8 кг	май	
3. Крыши							
3.1.	Ремонт мягкой кровли отдельными местам: кв 47,48	м ²	45	Битум линокром	5 кг 52 м ²	август август	
4. Балконы, крыльца, зонты-козырьки							
4.1.	Цементная стяжка крылец	м ²	8	Раствор цемент	0,24 м ²	май	
5. Центральное отопление							
5.1.	Замена вентилей на стояках отопления	шт	10	Вентиль чуг. Ду 15 Вентиль чуг. Ду 20	6 шт 4 шт	сентябрь сентябрь	
5.2.	Замена участка трубопровода СО в подвальном помещении	м/п	3	Труба э/с Ду. 20	3 м	сентябрь	
5.3.	Замена участка трубопровода на компенсаторах СО в подвальном помещении	м/п	14	Труба э/с Ду. 50 Отводы Ду. 50	14 м 16 шт	сентябрь сентябрь	
6. Водоотведение, холодное и горячее водоснабжение							
6.1.	Замена участка в системе ХВС в подвальном помещении	м	3	Труба э/с Ду. 32	3 м	сентябрь	
7. Электроснабжение и электротехнические устройства							
7.1.	Установка запорного устройства на электрощиты в подъездах	шт	20			декабрь	
7.2.	Монтаж дополнительного нулевого провода					декабрь	
8. Вентиляция							
8.1.							
9. Внешнее благоустройство, придомовая территория							
9.1.	Изготовление и установка скамеек около подъездов	шт	4	Доска т.50	0,23 м ³	июнь	

Исполнитель:

Начальник ремонтного участка

ООО «ЖЭУ пос. Старь»

М.Н. Тимошенко