

«УТВЕРЖДАЮ»:

Директор ООО «ЖЭУ пос. Старь»

_____ Г.А. Ткачев

« ___ » _____ 201__г.

План работ, относящихся к текущему ремонту на 2013 год.

АДРЕС: п. Старь, ул. Рябка дом 3

| № п/п | Наименование работ/услуг | единицы измерений | объем | материалы | | Примерные период выполнения | Примечания |
|--|---|-------------------|-------|--------------------|---------------------|-----------------------------|------------|
| | | | | наименование | объем | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1. Фундаменты | | | | | | | |
| 1.1. | Ремонт штукатурки цоколя отдельными местами | м ² | 4,5 | раствор | 0,13 м ³ | июнь | |
| 1.2. | Окраска оштукатуренных мест акриловой краской | м ² | 4,5 | Краска для цоколей | 2 кг. | июнь | |
| 1.3. | Щебеночная подготовка толщиной 70 мм под отмостку | м ² | 25 | щебень | 1,7 м ³ | май | |
| 1.4. | Бетонная отмостка толщиной 30 мм. | м ² | 84 | бетон | 2,5 м ³ | май | |
| 2. Стены и фасады | | | | | | | |
| 2.1. | | | | | | | |
| 2.2. | | | | | | | |
| 3. Перекрытия | | | | | | | |
| 3.1. | | | | | | | |
| 4. Крыши | | | | | | | |
| 4.1. | Оштукатуривание кирпичных вытяжных труб на крыше | м ² | 27 | раствор | 0,7 м ³ | июль | автовышка |
| 4.2. Оконные и дверные заполнения | | | | | | | |
| 4.3. | | | | | | | |
| 5. Балконы, крыльца, зонты-козырьки | | | | | | | |
| 5.1. | Цементная стяжка на козырьках входов в подъезды | м ² | 4 | раствор | 0,08 м ³ | июнь | |
| 5.2. | Покрытие линоукромом козырьков в один слой | м ² | 4 | линоукром | 4,6 м ² | июнь | |
| 6. Печи | | | | | | | |
| 6.1. | | | | | | | |
| 7. Внутренняя отделка | | | | | | | |
| 7.1. | | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|--|-----|----|-----------------------|--------|------|
| 8. Центральное отопление | | | | | | |
| 8.1. | Установка кранов Маевского на радиаторах отопления | шт. | 17 | Кран Маевского д. 10 | 17 шт. | июнь |
| 8.2. | Замена кранов шаровых БЗ д. 15 на полотенцесушителях | шт. | 2 | Кран шаровый БЗ д. 15 | 2 шт. | июнь |
| 8.3. | Замена задвижек д. 50 в узле управления | шт. | 2 | Задвижка д. 50 | 2 шт. | июнь |
| 8.4. | Установка кранов БЗ д. 25 на стояках отопления | шт. | 8 | Кран шаровый БЗ д. 25 | 8 шт. | июнь |
| 8.5. | Врезка стояков отопления в соответствии с проектом на систему отопления МКД. (кВ. 12,13,14) Врезка кранов шаровых полипропиленовых д. 20 | шт. | 4 | Кран шаровый БЗ д. 20 | 8 шт. | июнь |
| 9. Водоотведение, холодное и горячее водоснабжение | | | | | | |
| 9.1. | Замена крана полипропиленового д. 40 на стояке ХВС | шт | 1 | Кран п/п д. 40 | 1 шт | июнь |
| 9.2. | Замена участка трубопровода ХВС | м | 4 | Труба п/п д. 40 | 4 м. | июнь |
| 10. Электроснабжение и электротехнические устройства | | | | | | |
| 10.1. | | | | | | |
| 11. Вентиляция | | | | | | |
| 11.1. | | | | | | |
| 12. Внешнее благоустройство, придомовая территория | | | | | | |
| 12.1. | | | | | | |
| 13. Прочее | | | | | | |
| 13.1. | | | | | | |

Исполнитель:

Начальник ремонтного участка

ООО «ЖЭУ пос. Старь»

М.Н. Тимошенкова